

Het Laagland

Technische lijst: De Kleine Cowboy

Inspiciënt 1: Roger Foxius

T: 0031-(0)612029170

rogerfoxius@gmail.com

Contact Het Laagland: Wouter Ramakers

T: 0031-(0)625538384

wouter@hetlaagland.nl

Concept & Regie: Lennart Monaster

Spel & muziek: Gijs Nollen, Folmer Overdiep

Aankomsttijd: 1 technicus ca 5 uur voor aanvang

Aantal technici van theater: 2

Toneelmaten: 10 m breed x 10 m diep

Afstopping: wij nemen een zwart gaasdoek mee; links, rechts wordt ter plekke bepaald;

Vloer: zwarte balletvloer

Piano/vleugel: Nee

Bouwtijd: ca. 4 uur

Speeltijd: 50 minuten zonder pauze

Zaal open: ca 5 minuten voor aanvang, in overleg met theater

Afbouw: ca. 1,5 uur

Open vuur: geen

Decor:

Het decor bestaat uit diverse schagen die tijdens de voorstelling in diverse voorwerpen veranderen. In een metalen "cactus" is allerlei geluidsapparatuur geïntegreerd dat door de acteurs bediend wordt.

Diverse vloerlampen zijn eveneens in het decor geïntegreerd.

Geluid:

Wij nemen een eigen mengtafel, soundcraft signature 16 incl. laptop, 3 monitors en microfoons mee.

Wij maken gebruik van de PA van de zaal.

Wij gebruiken 2 inputs (beide op links, jardin) van mengpaneel in "geluidscactus" en 2 returns voor monitoren links, jardin voor en mid achter. De derde monitor staat bij de regie.

Vaste Spanning links, jardin voor.

Licht:

Lichtplan in bijlage.

We nemen onze eigen lichttafel, Photon mee.

Kaplicht: Één eigen 5KW Fresnel. Hiervoor hebben wij een 32A krachtstroom aansluiting nodig.

Dmx-aansluitingen mid achter en rechts achter, cour op de vloer.

6 dimmer-vloeraansluitingen links (jardin) voor eigen vloerlampen; één met ballast.

5 dimmer-vloeraansluitingen rechts (cour) voor eigen vloerlampen.

Vaste spanning en dmx-aansluiting voor één eigen switchpack.